

**ANEXO DE CONTRATO DE LA LICITACION SIMPLIFICADA No. LS/RTV/35952/010/2009, CUYO
OBJETO ES EL MANTENIMIENTO DE 10 PAQUETES MARCA CARRIER DE DIFERENTES CAPACIDADES EN TONELADAS DE
REFRIGERACION Y LA REPARACION DE DUCTO EXTERIOR DE DOS PAQUETES DE 40 TONELADAS EN LAS INSTACIONES DE
RADIOTELEVISION DE VERACRUZ.**

PARTIDAS	U.M.	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
9	PAQUETE	10	LAVADO DE SERPENTINES CON SOLVENTE QUIMICO Y AGUA A PRESION Y DEL EQUIPO, REVISION DE AMPERAJES DEL MOTOR EVAPORADOR, MOTORES CONDENSADORES Y COMPRESORES, TENSION DE BANDAS Y REVISION DE LA CARGA DE GAS Y A UN EQUIPO DE 15 TR SE LE CAMBIARA TURBINAS FLECHA Y CHUMACERAS	5,900.00	59,000.00
2	PIEZA	60	FILTROS DE AIRE 20" X 20" X 2"	400.00	24,000.00
3	PIEZA	20	FILTROS DE AIRE 20" X 10" X 2"	250.00	5,000.00
4	PIEZA	20	FILTROS DE AIRE 20" X 24" X 2"	480.00	9,600.00
5	ROLLO	20	ROLLO DE 30 METROS DE VIBRA DE VIDRIO CON FOI DE ALUMINIO PARA DUCTO DE 1.5" X 48" X 100'	1,127.00	22,540.00
6	LATA	10	DE 18 LTS. RESISTOL PARA FIBRA DE VIDRIO.	1,550.00	15,500.00
7	ROLLO	5	ROLLO DE 100 MTS. DE MEMBRANA CUADRADA REFORZADA.	1,450.00	7,250.00
8	CUBETA	18	HIDROFLEX DE 19 LITROS.	851.40	15,325.20
9	CUBETA	6	DE 19 LTS. IMPERMEABILIZANTE BLANCO DE 3 AÑOS	851.40	5,108.40
10	PIEZA	9	LAMINA CALIBRE 22 DE 3' X 10'	400.00	3,600.00
11	PAQUETE	1	DESMONTAJE DE LA FIBRA EXISTENTE, ACARREO DE BASURA, REPARACION DE TRAMO DE DUCTO CON LAMINA GALVANIZADA, FORRADO DEL DUCTO DE RETORNO E INYECCION DE LOS DOS EQUIPOS DE 40 TR. APLICACIÓN DE BARRERA DE VAPOR CON UNA MEMBRANA CUADRICULADA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR BLANCO E INSTALACION DE BASES DE FIERRO PTR DE 1 1/2" X 1 1/2 PINTADAS, FIJACION DE LAS MISMAS Y HULE DE NEOPRENO ENTRE LA BASE Y LA LOSA	50,600.00	50,600.00
				SUBTOTAL	217,523.60
				IVA	32,628.54
				TOTAL	250,152.14

NOTA: CONSIDERAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA EL MONTO CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LOS PAQUETES.