

## RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/011/2011

RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE RADIOTELEVISION

PARTIDA.	CONCEPTO	U.M.	CANTIDAD	MUEBLES Y EQUIPOS	
				P.U.	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" EN COLOR BLANCO, CON CRISTAL DE 6 MM.	M2	25.622	2,840.00	72,766.48
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL CON HERRÁJES DE ALUMINIO DE 3.60 X 2.40 M EN DOS HOJAS FIJAS, Y 2 FIJOS, CON SISTEMA DE ACCESO POR PROXIMIDAD, INCLUYE 100 TARJETAS	PAQUETE	1	184,800.00	184,800.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLACEMENTO, INCLUYE PINTURA, ACABADOS, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA	M2	3.272	2,210.00	7,231.12
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TABLARROCA DE 9 CM DE ESPESOR CON AISLANTE ACÚSTICO Y ESTRUCTURA GALVANIZADA	M2	469.36	1,150.00	539,764.00
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS	M2	650.5	120.00	78,060.00

## RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/011/2011

RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE RADIOTELEVISION

				MUEBLES Y EQUIPOS	
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCA EN VIGAS, TRABES Y LÁMINA DE LOSAACERO PARA EVITAR LA CORROSIÓN DEL ACERO, INCLUYE PREPARACIÓN, PINTURA Y MANO DE OBRA	M2	821	260.00	213,460.00
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE GARANTÍA 5 AÑOS, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AZOTEA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE JUNTEADO CON CEMENTO PLÁSTICO EN LAS UNIONES DEL TOP ROLL, INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	30	640.00	19,200.00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA .9 X 2.1 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM AMBAS CARAS, CHAPA Y AISLANTE ACÚSTICO	PIEZA	10.000	5,250.00	52,500.00

## RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/011/2011

RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE RADIOTELEVISION

				MUEBLES Y EQUIPOS	
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN "U" DE ACCESO EXTERIOR A AZOTEA DE 90 CM DE ANCHO CON BARANDAL, CON CUATRO DESCANSOS DE ANCHO CON BARANDAL DE ACERO, INCLUYE PINTURA, HUELLA FABRICADA CON LÁMINA ANTIDERRAPANTE TECHO DE LÁMINA, E ILUMINACIÓN EXTERIOR.	PAQUETE	1	81,900.00	81,900.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA METÁLICA PINTADA EN COLOR BLANCO COLOCADA CON TAQUETES Y TORNILLOS	PAQUETE	1	6,130.00	6,130.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	PAQUETE	1	105,000.00	105,000.00
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS INCLUYE LÁMPARA EN PLAFÓN RADAR DE 61 X 61 CM.	PIEZA	27	3,140.00	84,780.00
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE BASE ELÉCTRICA CON 2 CONTACTOS CON CHALUPA Y TAPA UTILIZANDO TUBERÍA DE POLIDUCTO	PIEZA	51	1,230.00	62,730.00

## RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/011/2011

RELATIVA A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE VARIOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE RADIOTELEVISION

				MUEBLES Y EQUIPOS	
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE BASE PARA CABLE DE RED DE VOZ Y DATOS	PIEZA	37	2,100.00	77,700.00
15	TRABAJO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE VENTANAS, INCLUYE LIMPIEZA CON KARCHER, ASÍ COMO LIMPIEZA DETALLADA EN ESQUINAS, Y ESTRUCTURA PARA LA LIMPIEZA EXTERIOR Y LIMPIEZA INTERIOR DE PISO, INCLUYE LIMPIEZA CON JABÓN Y ACIDO MURIÁTICO, Y DETALLES EN LAS JUNTAS NECESARIAS	M2	450	50.00	22,500.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1,608,521.60</b>
<b>IVA</b>					<b>257,363.46</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1,865,885.06</b>