



**ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/015/2011, RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DUCTERIA PARA CLIMATIZACION Y CABLEADO ELECTRICO EN LAS DIFERENTES AREAS DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	Aislamiento termico en ductos rectangulares, con fibra de vidrio RF-3100 de 1 1/2" de espesor recubierto con papel Kraft y Foil de aluminio sellado.	Paquete	1	250,560.00	250,560.00
2	Fabricación de ductos de inyección y retorno. Incluyendo lamina calibre 20, 22, 24 y 26, tornibrocas, cortes, trazos y armado.	Paquete	1	992,000.00	992,000.00
3	Aros de lamina galvanizada de 8" de 0, suministro e instalación de ductos flexibles de 8" de 0, suministro e instalación de difusores de 9"x9" 3 vias en aluminio color blanco dover. Suministro e instalación de difusores perforado de 24"x24" color blanco dover. Suministro e instalación de rejilla de retorno de 12"x12" en aluminio color blanco dover. Soportería para colgantar ductos de 90"x20", de 76"x20" y de 60"x20". Además de tiros, anclas, conectores, varilla roscada de 1/4" unicanal	Paquete	1	357,300.00	357,300.00
4	Cable para 3 lineas de alimentación eléctrica de equipo de A/C UP-11 cable de cobre desnudo para conexión a tierra física	Paquete	1	235,170.00	235,170.00
5	Interruptor termomagnético para protección eléctrica de equipo de AC UP-11, gabinete para interruptor termomagnético nema-3R sobreponer para ITM ubicado en azotea	Paquete	1	62,010.00	62,010.00
6	Tubo galvanizado con cople CED 30	Pieza	2	1,950.00	3,900.00
7	Condulet Oil	Pieza	4	1,040.00	4,160.00
8	Juego de soportería y sujeción para tubería	Juego	1	10,680.00	10,680.00
9	Funcionamiento correcto tuberías y cableado de controles (termostato) termostato de pared para control de la temperatura arranque y paro de la unidad carga de gas completa.	Paquete	1	44,200.00	44,200.00
10	Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado tipo paquete integral de 20 toneladas, lavado de serpentines con suministro de agua a presión y producto químico limpiador y abrillantador de aluminio no ácido, lavado de tolvas, revisión de presión de gas, revisión y eliminación de falsos contactos y terminales requemadas. Revisión de consumo de corriente, lubricación de motor de ventilador y engrasado de flecha, limpieza de filtros, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Limpieza general de área de trabajo.	Paquete	1	21,780.00	21,780.00
11	Manta de algodón cruda, impermeabilizante asfáltico y acabado blanco	Paquete	1	35,520.00	35,520.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,017,280.00</b>
				<b>IVA</b>	<b>322,764.80</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>2,340,044.80</b>