Radio • Televisión de Veracruz

ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/016/2011, RELATIVO A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	Desmontaje de placas de tablaroca y triplay de canceleria y puertas, red eléctrica y datos; y limpieza de área.	Paquete	1	10,820.00	10,820.00
2	Suministro y colocación de muros de tablaroca de 9 cm de espesor y estructura galvanizada	m2	176	680.00	119,680.00
3	Suministro y colocación de plafon falso con placas de 61x 61 cm con perfiles blancos y estructura galvanizada	m2	55	1,480.00	81,400.00
4	Suministro y colocación de puerta 0.9 X 2.1 M con bastidor de madera de pino de 38 x 25 mm a cada 30 cms en ambos sentidos forrada con triplay de pino de 6mm ambas caras chapa y aislante acústico	Pieza	2	5,600.00	11,200.00
5	Suministro e instalación de salida de 4 bases eléctricas 2 contactos con chalupa y contactos tipo industrial utilizando tuberia galvanizada de 1"	Paquete	1	9,010.00	9,010.00
6	Suministro e instalación de salida de base para cable de red de voz y datos tipo industrial categoria 6	Paquete	1	27,040.00	27,040.00
7	Suministro y aplicación de pintura vinilica	m2	1,433	120.00	171,960.00
8	Servicio de mantenimiento de lámparas tipo plafon radar 61x61 cms.	Paquete	1	9,010.00	9,010.00
9	Desmontaje de placas de tablaroca y triplay, limpieza de área de la obra y desmontaje de canceleria y puertas , desmontaje de red eléctrica y de datos del área de unidad A.E.	Paquete	1	20,600.00	20,600.00
10	Clausura y reinstalación de puerta .9 x 2.1 con bastidor de madera de pino de 38 x 25 mm a cada 30 cms en ambos sentidos forrada con triplay de pino de 6 mm ambas caras, chapa	Pieza	2	4,250.00	8,500.00
11	Suministro e instalacion de salida de base eléctrica con 2 contactos con chalupa y contactos tipo industrial utilizando tubería galvanizada de 1"	Pieza	1	1,800.00	1,800.00
12	Suministro e instalación de salida de base para cable de red de voz y datos tipo industrial categoria 6	Pieza	1	5,710.00	5,710.00
13	Suministro y aplicación de pintura a puerta, lijado y aplicación de primer, color a aplicar pantone 2607C	Paquete	1	7,210.00	7,210.00
14	Suministro y aplicación de pintura a puertas del lobby y de los pasillos, lijado y color por definir	Pieza	37	1,660.00	61,420.00
15	Suministro y aplicación de pintura a barandales tubulares, previo raspado, lijado y aplicación de primer, color a aplicar pantone 2607C	Ml	95	360.00	34,200.00
16	Suministro y colocación de zoclo color chocolate	Ml	1031	110.00	113,410.00
17	Suministro y colocación de vinil en ventanas planta baja	Paquete	1	3,570.00	3,570.00
18	Suministro y aplicación de base COAT sobre lambrin de tablacero en facha del edificio del estacionamiento a una altura de 7 m más pintura vinilica 5 x 1 a dos manos	m2	160	570.00	91,200.00
19	Sevicio de mantenimiento de lámparas tipo plafón radar 61 x 61, incluyendo desmontaje, limpieza general y montaje. En caso de ser necesario: cambio de balastras, cambio de lámparas y bases conectoras para lámpara	Pieza	100	17,500.00	1,750,000.00
20	Suministro y colocación de logos y aplicaciones graficas en vinil, vinil transparente y cortes vinil, con imagen del canal sobre puertas, ventanas, canceleria en general, y acrilicos, incluyendo ajuste, diseño y mano de obra.	Paquete	1	34,810.00	34,810.00
21	Servicio de mantenimiento a detalle en acabado interior de la losa que incluye: pintura a tuberia galvanizada de instalaciones electricas, pintura de ductos de climatización y pintura de tuberia hidrahulica.	Paquete	1	183,600.00	183,600.00
22	Servicio de mantenimiento de emboquillado de cemento, incluye desmanche de pintura, acrilica o esmalte, con acido muriatico o thinner y limpieza con cepillo de alambre.	Paquete	1	28,790.00	28,790.00
23	Servicio de reacondicionamiento exterior de estacionamiento comun que incluye, pintura sobre lambrin, pintura de esmalte sobre columnas.	Paquete	1	40,400.00	40,400.00
24	Servicio de reacondicionamiento exterior de nave de estacionamiento que incluye, pintura sobre lambrin, pintura de esmalte sobre lamina de losacero, asi como columnas.	Paquete	1	60,600.00	60,600.00
			SUBTOTAL		2,885,940.00
			IVA		461,750.40
			TOTAL		**3,347,690.40**