



ANEXO DE LA LICITACION SIMPLIFICADA LS/110C80801/004/2013, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES EN LA ESTACIÓN TRANSMISORA DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ , UBICADA EN LAS LAJAS MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VER.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SERVICIO DE CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS, Y ADECUACION DE LAS MISMAS .	PAQUETE	1
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA A PUERTAS, LIJADO Y PINTURA COLOR CHOCOLATE	PIEZA	14
3	SERVICIO DE TAPEADO DE CUARTO DE TX DE RADIO METÁLICO QUE INCLUYE: ARMADO CON PTR Y LÁMINA	PAQUETE	1
4	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA QUE INCLUYE: LA DEMOLICIÓN, TRANSPORTE Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBRO.	PAQUETE	1
5	SERVICIO DE DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA METÁLICA EXISTENTE DE LÁMINA METÁLICA ACANALADA, ASÍ COMO DE SU ESTRUCTURA EN ACERO Y DESMONTAJE DE PLACAS DE PLAFÓN.	PAQUETE	1
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA A DOS AGUAS, SOBRE ESTRUCTURA ACTUAL CON CANALES Y MON TENES, ASÍ COMO PAPPLICATION DE PINTURA.	PAQUETE	1
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO LOSA ACERO CALIBRE 20	PAQUETE	1
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADO EN JUNTAS DE LÁMINA	M2	1
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN RADAR 61 X 61 CM	M2	29
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AJUSTE Y DIVISIONES EN CANCELERÍA EN ALUMINIO BLANCO Y CRISTAL DE 6 MM	PAQUETE	1
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE .9 X 2.1 M CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL.	PIEZA	2
12	SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RED DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE CUBIERTA, QUE INCLUYE, SISTEMA DE TUBERÍA, CANALETAS Y FILTROS VARIOS, CISTERNA ROTOPLAS CIS-5,000, ASÍ COMO FILTROS DE SEDIMENTOS GRANDES Y PEQUEÑOS, Y FILTROS DE GRAVEDAD.	PAQUETE	1
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLIMA TIPO MINISPLIT 12,000 BTU'S	PIEZA	2



ANEXO DE LA LICITACION SIMPLIFICADA LS/110C80801/004/2013, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES EN LA ESTACIÓN TRANSMISORA DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ , UBICADA EN LAS LAJAS MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VER.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES PARA BANO QUE INCLUYE: 2 TAZAS DE UNA PIEZA, 2 LAVABOS CON LLAVE Y 2 REGALERAS ELÉCTRICAS.	PAQUETE	1
15	SERVICIO DE AJUSTE, CÁLCULO, BALANCEO, DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES A BAJA TENSIÓN, QUE INCLUYEN MOVIMIENTO DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTOR Y TABLERO GENERAL, CENTRO DE CARGA PARA ÁREA DE MONITOREO,	PAQUETE	1
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASILLO DE ENTRADA EN PIEDRA CUADRADA 20 X 20 CM.	PAQUETE	1
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRES APAGADORES DE TIPO ESCALERA Y CONVENCIONAL CON CHALUPA TIPO INDUSTRIAL UTILIZANDO TUBERÍA GALVANIZADA DE 3/4"	PAQUETE	1
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA IMPERMEABLE 5 AÑOS DE SOLUCIÓN INCOLORA DE RESINA DE SILICÓN POLÍMERO.	M2	130
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX A DOS MANOS.	M2	1,167
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA EN LAMINA DE ACERO BLANCA EMPOTRADA DE LUZ DIRECTA FLUOROSCENTE, INCLUYE INSTALACIÓN EN PLAFÓN RADAR DE 61 X 61 CM.	PIEZA	30
21	SERVICIO Y ACONDICIONAMIENTO EN AREA DE SUBESTACION.	PAQUETE	1
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE TABLARROCA DE 9 CM DE ESPESOR CON PLACAS DE TABLARROCA Y ESTRUCTURA GALVANIZADA PERIFÉRICA	M2	147
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO JUNTO A NAVE DE ESTACIONAMIENTO Y BARANDAL EN ACERO.	PAQUETE	1
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA, Y MUROS PARA ÁREA DE CONTENEDOR DE BASURA Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO A MOTOS.	PAQUETE	1
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASILLO TIPO BANQUETA CON DOS ESCALONES MÁXIMO Y UN ANCHO DE 1.20 M, ACABADO EN PIEDRA 20 X 20 EXISTENTE, Y CONCRETO MARTELINADO ANTIDERRAPANTE.	PAQUETE	1



ANEXO DE LA LICITACION SIMPLIFICADA LS/110C80801/004/2013, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES EN LA ESTACIÓN TRANSMISORA DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ , UBICADA EN LAS LAJAS MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMIREZ, VER.

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE ACCESO A CORTINA, ACABADO ESCOBILLADO ANTIDERRAPANTE, CON APLICACIÓN DE LOGOTIPO EN PIEDRA Y ARMADO CON MALLA METÁLICA.	PAQUETE	1
27	SERVICIO Y COLOCACIÓN DE PINTURA EN PISO DE SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO DE ÁREA PERIMETRAL DEL EDIFICIO, HASTA EL LOBBY.	PAQUETE	1
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" EN COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. CON FIJOS Y CORREDIZOS Y DIFERENTES MEDIDAS.	PAQUETE	1
29	SERVICIO DE TRABAJOS DE JARDINERÍA GENERAL, QUE INCLUYE, NIVELACIÓN Y TRAZOS, ASÍ COMO ZAMPEADO DE TALUDES Y PENDIENTES, PASILLO EN GRAVA.	PAQUETE	1
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUARTO EN ESTRUCTURA METÁLICA PTR Y PAREDES EN TABLARROCA, CON 2 PUERTAS LATERALES Y REFUERZO EN CUBIERTA.	PAQUETE	1
31	SERVICIO DE BALANCEO Y DISTRIBUCION DE CARGAS ELECTRICAS , DIVIDIDO EN ILUMINACION Y ALIMENTACION DE RED DE CONTACTOS TIPO INDUSTRIAL.	PAQUETE	1