



**ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA
LS/110C80801/02/2012, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN EL
EDIFICIO 4 Y 5, PLANTA BAJA Y SOTANO RESPECTIVAMENTE DE RADIOTELEVISIÓN DE
VERACRUZ.**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE TABLARROCA DE 9 CM DE ESPESOR CON PLACAS DE TABLARROCA Y ESTRUCTURA GALVANIZADA PERIFÉRICA	M2	760
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA .9 X 2.1 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM A CADA 30 CMS EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6MM AMBAS CARAS, CHAPA Y AISLANTE ACÚSTICO	Pieza	17
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO DE 33 X 33 CM	M2	455
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA EXTERIOR CON PELDAÑOS DE 1.20 M X 30 CM DE HUELLA, Y 3 DESCANSOS DE 1.20 M X 1.20 M, PARA COMUNICAR DEL PASILLO LATERAL DE LA SUBESTACIÓN A LA ZONA INFERIOR QUE CORRESPONDE AL COMEDOR GENERAL, CON GUARNICIONES LATERALES DE 15 CM.	Paquete	1
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES PARA BAÑO	Paquete	1
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED HIDRÁULICA	Paquete	1
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO DE CRISTAL DE 6 MM CON 2 HOJAS DE .90 M X 2.3 M CON ZOCLO INFERIOR Y SUPERIOR DE ALUMINIO BLANCO CON CHAPA DE PISO Y UNA JALADERA EN CADA HOJA, CON CANTOS REMATADOS Y PULIDOS.	Pieza	6
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 59 SALIDAS DE BASE ELÉCTRICA CON 2 CONTACTOS CON CHALUPA Y CONTACTOS TIPO INDUSTRIAL Y CABLEADO UTILIZANDO TUBERÍA GALVANIZADA DE 1"	Paquete	1
9	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BALANCEO Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS DE CENTRO DE CARGA DE TIPO Q-20 Ó O Q-16.	Paquete	1
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 38 APAGADORES DE TIPO ESCALERA Y CONVENCIONAL CON CHALUPA TIPO INDUSTRIAL UTILIZANDO TUBERÍA GALVANIZADA DE 3/4"	Paquete	1
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 14 SALIDAS DE BASE PARA CABLE DE RED DE VOZ Y DATOS TIPO INDUSTRIAL CATEGORIA 6.	Paquete	1
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" EN COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. CON FIJOS Y CORREDIZOS Y DIFERENTES MEDIDAS	Paquete	1
13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 63 COLUMNAS METÁLICAS PARA EVITAR LA CORROSIÓN DEL ACERO, INCLUYE LIJADO Y PINTURA.	M2	651
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCA EN VIGAS, TRABES Y LÁMINA DE LOSA ACERO PARA EVITAR LA CORROSIÓN DEL ACERO.	M2	3425
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA EN LAMINA DE ACERO BLANCA EMPOTRADA DE LUZ DIRECTA FLUOROSCENTE, INCLUYE INSTALACIÓN.	Pieza	90
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO COLOR CHOCOLATE	ML	584



**ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA
LS/110C80801/02/2012, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN EL
EDIFICIO 4 Y 5, PLANTA BAJA Y SOTANO RESPECTIVAMENTE DE RADIOTELEVISIÓN DE
VERACRUZ.**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
17	SERVICIO DE REAJUSTE Y COMPLEMENTO DE ESCALERA PRINCIPAL EN ACERO FALTANTE QUE INCLUYE: TRAMO VIGA "I", SOLDADO Y COLADO DE ESTRUCTURA PARA PELDAÑOS ASÍ COMO ACABADO FINAL ANTIDERRAPANTE	Paquete	1
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO PERIMETRAL A ESCALERA	Paquete	1
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLARROCA CON ESTRUCTURA GALVANIZADA, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO PLAFÓN RADAR EN BAÑOS	M2	48
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOSA PREFABRICADA	Paquete	1
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOPLAMIENTO A RED HIDRÁULICA CON TUBERÍA CPVC EN MEDIDAS DE 1/2", 3/4" Y 1".	Paquete	1
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE METAL DE 3 M X 2.90 M PINTADA.	Paquete	1
23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL CON HERRÁJES DE ALUMINIO DE 3.60 X 2.40 M EN DOS HOJAS FIJAS, Y 2 FIJOS, CON SISTEMA DE ACCESO POR PROXIMIDAD.	Paquete	1
24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA .9 X 2.1 M CON BASTIDOR DE ALUMINIO, INCLUYE CHAPA.	Pieza	7
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANAQUELES CON ANAQUEL DE 45 X 92 CMS CON REFUERZO CALIBRE 22 Y POSTE DE 2.20 M COLOR GRIS.	Pieza	56
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUROS DE MAMPOSTERÍA.	M2	95
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE CONTENCIÓN EN LATERAL DE FACHADA DE ESTACIONAMIENTO, CON CONCRETO ARMADO, SELLADO E IMPERMEABILIZADO.	Paquete	1
28	SERVICIO DE DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE VENTANA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE METAL DE DOS HOJAS ABATIBLE.	Paquete	1
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBO DE ACERO PERIMETRAL A ESCALERA	Paquete	1
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS CON MARCO DE ALUMINIO DE 3" EN COLOR BLANCO CON CRISTAL DE 6 MM. CON FIJOS Y CORREDIZOS Y DIFERENTES MEDIDAS	Paquete	1