

**ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/013/2012,
CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
DIVERSOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN LA CORRESPONSALIA DE COATZACOALCOS, VER.**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desmantelamiento de Plafond de Tablarroca.	M2	68
2	Desmantelamiento de Gabinetes de Iluminación.	pieza	6
3	Desmantelamiento de Difusor de Inyección de Aire Acondicionado.	pieza	6
4	Desmantelamiento de Retorno Aire Acondicionado.	pieza	2
5	Desmantelamiento de Bocina o Altavoz de sonido ambiental.	pieza	2
6	Suministro y Colocación de tablarroca.	M2	193.30
7	Suministro y Colocación de falso plafón Sistema Donn con placa base de yeso biselada de 61x61cm y sistema reticular de 61x61cm suspendido de techo.	M2	19
8	Suministro y Colocación de Puerta Acústica en acceso a Estudio, a base de Aluminio color Blanco en Sistema DuoVent y con doble cristal claro de 6mm de espesor. Con Marco de Aluminio de las mismas características.	pieza	1
9	Suministro y Colocación de Cancel de Aluminio color Blanco, en Sistema EuroVent, con cristal claro de 6 mm de espesor.	pieza	1
10	Suministro y Colocación de Ventana Fija Acústica en Cabina de Control, a base de Aluminio color blanco en Sistema DuoVent y doble cristal claro de 6mm de espesor.	pieza	1
11	Suministro y Colocación de Puerta de Tambor de 1.00 mts de ancho x 2.10 mts de alto, con bastidor de madera de pino de primera y hojas de triplay de 6 mm acabadas en laca color blanco mate	pieza	1
12	Suministro e Instalación de armario con bastidor de madera de pino de primera y hojas de triplay de 6 mm, acabado en laca mate color chocolate, medidas 2.70 mts de largo, 2.63 mts de alto y fondo de hasta 1.26 mts, con entrepaños y puertas abatibles.	pieza	1
13	Suministro y Colocación de pintura vinilica.	M2	323.95
14	Suministro y Colocación de Piso Laminado de 8 mm Comercial Ligero/Residencial.	M2	45.22
15	Suministro y Colocación de recubrimiento acústico en estudio a base de panel Auralex Studiofoam wedges.	M2	62.04
16	Suministro y Colocación de recubrimiento acústico en estudio a base de elemento esquinero Auralex lenrd bass traps.	ML	10.98
17	Suministro y Colocación de Centro de Carga QO-320 L 125 G para interior, de sobreponer.	pieza	1
18	Suministro y Colocación de interruptor termomagnético.	pieza	20
19	Suministro y Colocación de tubo conduit PVC servicio pesado de 1"	ML	29.00
20	Suministro y Colocación de reduccion para tubo conduit PVC servicio pesado de 1"	pieza	5
21	Suministro y colocación de conector recto para tubo conduit PVC servicio pesado de 1"	pieza	53
22	Suministro y Colocación de contra y monitor conduit PVC servicio pesado de 1"	paquete	1
23	Suministro y Colocación de Caja Condulet FS de 1" en techo del estudio.	pieza	16
24	Suministro y Colocación de Caja Condulet serie ovalada.	pieza	9
25	Suministro y colocación de contacto polarizado doble color	pieza	17
26	Suministro y Colocación de contacto y tapa polarizados doble color	pieza	16
27	Suministro y Colocación de chalupa verde	pieza	62
28	Suministro y Colocación de tubería flexible al interior de muros de tablarroca.	ML	350.00
29	Suministro y Colocación de apagadores y placas	pieza	13
30	Suministro y Colocación de contacto polarizado doble, con tierra y placa incluida.	pieza	37
31	Suministro y Colocación de anuncio luminoso a base de leds rojos, programable y con control remoto, de 4" de altura y 26" de largo.	pieza	1

**ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/013/2012,
CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
DIVERSOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN LA CORRESPONSALIA DE COATZACOALCOS, VER.**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
32	Suministro y Colocación de lámpara de emergencia de 60 leds en Estudio, de 129 volts y 60 hertz.	pieza	1
33	Suministro y Colocación de lámpara Slimline 2 x 32 (T8) sujeta a estructura metálica.	paquete	2
34	Suministro e Instalacion de cable THW, de 6, 8, 10, y 12 AWG varios colores	ML	1,400.00
35	Suministro e Instalación de Conmutador Analógico Multilínea.	pieza	1
36	Suministro e Instalación de teléfono multilínea analógico.	pieza	1
37	Suministro e Instalación de teléfono unilínea analógico.	pieza	4
38	Suministro e Instalación de Switch 3com 12 puertos , medidas 30 cms. de ancho, 44.2 cms de fondo y 4.4 cms de alto.	pieza	1
39	Suministro e Instalación de Soporte Ajustable Metálico (para el switch, INS-VYD-04) con abertura frontal hasta 40 cms.	pieza	1
40	Suministro y Colocación de cable UTP categoría 6.	ML	321.00
41	Suministro y colocación de Cable Telefónico Multipar de 4 hilos para línea de acometida telefónica.	ML	100.00
42	Suministro y Colocación de Caja Plexo IP 55-IK 07, medidas 22 x 17 x 8.6 cms., con 14 boquillas, elaborada en PVC y tapa con cierre a base de tornillo de 1/4 de vuelta.	pieza	6
43	Suministro de Jack RJ45 categoría 6.	pieza	30
44	Suministro de Plug RJ45 categoría 6.	pieza	25
45	Suministro de placa de pared, inclinada, vertical con protección para Jack RJ45, color blanco.	pieza	15
46	Suministro e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 5 ton. de piso techo refrigeración (60000), r22 220 vca, 60 hz, bifasico	pieza	1
47	Suministro e Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini-split de 3 ton. de piso techo refrigeración (36000), 220 vca, 60 hz, bifásico.	pieza	2
48	Mantenimiento en techo de concreto con grosor de 40 cm. con cruses de mangueras de equipos de condensadores a evaporadores.	paquete	1
49	Suministro e Instalación de tuberia conduit de aluminio de 3/4 de diámetro.	ML	24.00
50	Suministro e Instalación de cable de cobre suave monopolar con aislamiento termoplástico de policloruro de vinilo, tipo thhw-ls, 600 volt. calibre 10 awg, temperatura de operación de 60 c en presencia de aceite, 75 c en ambiente húmedo y 90 c en ambiente seco color negro.	ML	150.00
51	Suministro e Instalación de condulet de aluminio libre de cobre.	pieza	10
52	Suministro e Instalación de interruptor termomagnético de 50 amp para interconectar equipo de TR del tipo riel din.	pieza	1
53	Suministro e Instalación de interruptor termomagnético de 30 amp para interconectar equipo de 3TR del tipo riel din.	pieza	2
54	Suministro y colocación de caja industrial empotrada en pared	pieza	1
55	Suministro e instalación de conmutador de levas	pieza	1
56	Suministro e Instalación de pulsador de botón	pieza	1
57	Suministro e instalación de foco piloto indicador neon a 120 V	pieza	3
58	Suministro y Colocación de interruptor termomagnético.	pieza	6
59	Suministro y Colocación de regleta de conexión nylvloc	pieza	6
60	Suministro y Colocación de Tapa Pasacable	pieza	8
61	Suministro y Colocación del Sistema de canalización cablofil	ML	22.00
62	Suministro e Instalación de cable uso rudo de 3 x 10 AWG	ML	80.00
63	Suministro y Colocación de diversas clavijas	pieza	7
64	Suministro y Colocación de Lámparas de emergencia y flourecente	pieza	4
65	Suministro y Colocación de protector para cableado en áreas de alto riesgo	pieza	2
66	Suministro y Colocación de corte de vinil esmerilado	pieza	6
67	Suministro e Instalación de bases para monitor de TV de 22"	pieza	6

ANEXO TECNICO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA LS/RTV/013/2012,
CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
DIVERSOS MATERIALES PARA SER APLICADOS EN LA CORRESPONSALIA DE COATZACOALCOS, VER.

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
68	Instalación de planta de emergencia	pieza	1
69	Suministro y Colocación de Tubería rígida conduit de aluminio de 2" de diámetro	ML	35.50