



**ANEXO DE CONTRATO No. LS/RTV/35952/017/2011, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN DE AREAS E INSTALACIÓN DE ISLAS DE EDICIÓN CON ESPECIFICACIONES PROFESIONALES Y AISLAMIENTO ACUSTICO DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.**

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
1	Suministro y colocación de muros de tablaroca dobles de 18 cm de espesor con 4 placas de tablaroca y aislante acústico profesional de fibra de vidrio owens corning con estructura galvanizada	m2	764	1,925.00	1,470,700.00
2	Cabina de edicion que consta de lo siguiente: Esquinas rematadas en un angulo de 45° de tablaroca. Paredes recubiertas en la parte superior con auralex de la siguiente manera: Páneles studiofoam wedge de 2" en colores chacoral gray, burgundy y vivid purple. Páneles studiofoam pyramid de 2" en colores burgundy y vivid purple, con recubrimiento en piso con duela de madera tipo parquet y recubrimiento perimetral de madera a una altura de 1.20 mts. iluminacion con 6 lamparas empotrables redondas de luz calida, plafon fabricado con covintec acabado tirol y pintado, recubrimiento en fibra de vidrio por encima del plafón y en el acabado inferior de la losa; puertas de cristal con abatimiento hacia el pasillo, marcos de madera en diferentes medidas rellenos de fibra de vidrio acustica y termica recubiertos con tela para sostener el relleno y forrados en tela pliana y marcos con bastidores de madera, limpieza general del área. Así como el servicio de aislamiento acústico en la parte superior de la trabe en diferentes áreas del Organismo.	Paquete	1	3,356,568.00	3,356,568.00
3	Suministro y colocación de alfombra Shaw modular 63500 opaque black de trafico pesado para pasillos de circulaciónmuros de tablaroca dobles de 18 cm de espesor con 4 placas de tablaroca y aislante acústico profesional de fibra de vidrio owens corning con estructura galvanizada	m2	82	910.00	74,620.00
				<b>SUBTOTAL</b>	4,901,888.00
				IVA	784,302.08
				<b>TOTAL</b>	<b>5,686,190.08</b>