

**ANEXO DE CONTRATO NO. LS/RTV/017/2012, DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA CUYO OBJETO ES LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EL ESTUDIO “A” DE RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ.**

<i>Partida</i>	<i>Descripción y características</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Unidad de medida</i>	<i>P.U.</i>	<i>IMPORTE</i>
UNICA	<p><b>ESTUDIO A</b></p> <p>SUMINISTRO, ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE ÁREA PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN QUE CONSTA DE LO SIGUIENTE: PUERTA DE ESTUDIO A PASILLO, 7 SALIDAS DE BASE ELÉCTRICA CON 2 CONTACTOS CON CHALUPA Y CONTACTOS TIPO INDUSTRIAL Y CABLEADO UTILIZANDO TUBERÍA GALVANIZADA DE 1" INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA, GRADERÍO EN 4 PELDAÑOS QUE INCLUYE, GRADAS EN ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA FIJA, CON FORRO EN ALFOMBRA GRIS DE TÁFICO PESADO, MUROS SUPERIORES DE 3.5 M DE ALTURA DE NPT A 7 M DE ALTURA NPT EN MADERA Y FIBRA DE VIDRIO INTERIOR, ACABADO EN TELA GRIS. CON DISEÑO TIPO LAMBRIN ASIMÉTRICO EN LAS ESQUINAS DEL ÁREA. PLAFÓN COMPLETO TIPO RADAR DE 61 X 61 CM QUE CONFORMA UNA FORMA ASIMÉTRICA DE 2 NIVELES, PISO EPÓXICO AUTONIVELANTE DE 3 MM COMPUESTO POR 2MM DE MORTERO DE ARENA SÍLICA Y 1 MM DE PINTURA EPÓXICA 100% SOLIDOS AUTONIVELANTE EN TODA EL ÁREA DEL ESTUDIO, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA.</p>	1	PAQUETE	\$ 1'788,650.00	\$ 1'788,650.00
				SUBTOTAL	\$ 1'788,650.00
				IVA	286,184.00
				TOTAL	\$ 2'074,834.00